

江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2025〕38号

关于广东品特新材料科技有限公司年产 4300 吨灌封胶、465 吨地坪漆新建项目环境影响报告表的批复

广东品特新材料科技有限公司：

报来《广东品特新材料科技有限公司年产 4300 吨灌封胶、465 吨地坪漆新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，批复如下：

一、广东品特新材料科技有限公司位于鹤山市址山镇龙翔路 8 号之二十九，占地面积 1196.56 平方米，建筑面积 5983.61 平方米，年产 4300 吨灌封胶、465 吨地坪漆，主要生产工艺为投料、预溶、常温分散混合、研磨、加热搅拌、真空脱泡、冷却降温、检测、过滤、包装等工序，项目不涉及化学反应。项目地坪漆产品须满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》

(GB/T38597-2020)的低挥发性有机化合物含量涂料产品要求,灌封胶产品须满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)低VOC型胶黏剂要求。

二、根据《报告表》的评价结论,项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局进行建设,在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下,其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

(一)采用先进的生产工艺和设备,采取有效的污染防治措施,减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量,并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则,提高清洁生产水平。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目生活污水(270吨/年)经预处理达到广东省《水污染物排放限值(DB44/26-2001)》第二时段三级标准和江门高新技术产业开发区址山园污水处理厂接管标准较严者,通过管网排入江门高新技术产业开发区址山园污水处理厂处理;定期更换的间接冷却水作为清净下水排入雨水管网;同类产品生产设备专缸(釜)专用,设备清洗水(液)收集后直接回用于下一批次产品,不外排;废气喷淋塔更换废水(6吨/年)收集后交由零散工业废水处理单位处理。

(三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理,并且达标排放。搅拌釜废气采取管道直连废气治理设施的方式收集,其他有废气产生的设备采取“车间密闭、整室负压”方式收集。

TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、异氰酸酯类有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

采用先进的生产工艺和设备，并尽可能密闭，减少厂界废气无组织排放。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表B.1特别排放限值；无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级新扩改建标准要求；厂界颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。

(四)采取有效的消声降噪措施，合理布置设备位置，削减噪声排放源强，确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区排放限值要求。

(五)工业固体废物应分类进行收集，加强综合利用，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

三、项目建成后，全厂主要污染物排放总量控制指标：VOCs ≤ 0.677 吨/年。

四、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设，其环境影响评价文件须报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或在实际排污前，按照规定申请排污许可证。项目建成后，应按规定完善项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2025 年 4 月 3 日

公开方式：主动公开

抄送：深圳市景泰荣环保科技有限公司

江门市生态环境局办公室

2025 年 4 月 3 日印发
